

**COMUNE DI MARCIANA  
PROVINCIA DI LIVORNO**

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO:  
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO,  
LOCALITÀ GUATELLA**



Oggetto:

**ANALISI PREZZI RELATIVO ALLE VOCI Nr. NP1\_A,  
NP1\_B, NP2, NP3, NP4, NP5 – ALLEGATO AL  
COMPUTO METRICO**

Richiedente: Comune di Marciana

Via Santa Croce, n° 34, 57030 Marciana (LI)

Progettista: Geometra Andrea Bartolini

Strada Prov. Per Marciana n. 91, 57037 Portoferraio (LI)

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Vittoria Vecchi

| PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO, LOCALITÀ GUATELLA |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| ANALISI PREZZO DELLA POSA IN OPERA DELLA SABBIA DI ALLETTAMENTO: CODICE nr NP1_A                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                   |
| Codice                                                                                             | Descrizione estesa / analisi                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantità             | Importo unitario  | Importo TOTALE    |
| NP1_A                                                                                              | Fornitura e posa in opera di sottofondo composto da letto di sabbia; il tutto per dare il titolo compiuto a finito a regola d'arte. Spessore fino a 5cm                                                                                                                          |                      |                   |                   |
|                                                                                                    | TOS23/1_AT.N01.001.020      Macchine per movimento terra e accessori Midi escavatori ... oli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese<br>Macchine per movimento terra e accessori Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese | 0,15000<br>ora       | € 27,11500        | € 4,06725         |
|                                                                                                    | TOS23/1_AT.N01.001.901      Macchine per movimento terra e accessori Midi escavatori ... oli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese                                                                                                                              | 0,15000<br>ora       | € 20,62481        | € 3,09372         |
|                                                                                                    | <b>AT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   | <b>€ 7,16097</b>  |
|                                                                                                    | TOS23/1_PR.P01.002.005      Sabbie, ghiaie ed inerti vari – Sabbia Grossa                                                                                                                                                                                                        | <b>0,10200</b><br>Tn | <b>€ 28,60411</b> | <b>€ 2,91762</b>  |
|                                                                                                    | <b>PR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   | <b>€ 2,91762</b>  |
|                                                                                                    | TOS23/1_RU.M10.001.002      Operaio edile – Specializzato                                                                                                                                                                                                                        | 0,15000<br>ora       | € 38,68832        | € 5,80325         |
|                                                                                                    | TOS23/1_RU.M10.001.002      Operaio edile – Specializzato                                                                                                                                                                                                                        | 0,15000<br>ora       | € 38,68832        | € 5,80325         |
|                                                                                                    | TOS23/1_RU.M10.001.002      Operaio edile – Specializzato                                                                                                                                                                                                                        | 0,15000<br>ora       | € 38,68832        | € 5,80325         |
|                                                                                                    | <b>RU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   | <b>€ 17,40974</b> |
|                                                                                                    | <b>Sommano euro (A )</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                   | <b>€ 27,48833</b> |
|                                                                                                    | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07615 = 2% * B)                                                                                                                                                                       |                      |                   | € 4,39813         |
|                                                                                                    | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   | € 3,18865         |
|                                                                                                    | <b>TOTALE (A + B + C) euro / m2</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   | <b>€ 35,07512</b> |
|                                                                                                    | <i>Incidenza manodopera al 1,42%</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                   |

| PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO, LOCALITÀ GUATELLA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| ANALISI PREZZO DEL QUADRETTATO PER PARCHEGGI: CODICE nr NP1_B                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |                |
| Codice                                                                                                     | Descrizione estesa / analisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantità       | Importo unitario | Importo TOTALE |
| NP1_B                                                                                                      | Pavimentazione realizzata con grigliati in CLS (LASTRA PERMEABILE) definizione della UNI EN 1339, p.to 3.4 : massello che consente il passaggio di acqua attraverso di esso) di spessore cm. 8/10, delle dimensioni di cm. 45X45, di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata, con finitura DOPPIO STRATO STANDARD caratterizzato da una percentuale di foratura pari al 45%. l'azienda fornitrice dovrà: 1) essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001/2008; 2) garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali quali ghiaia, sabbie, inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la UNI EN 197; 3) di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento. 4) essere in possesso della asserzione ambientale certificata da ente terzo (ICMQ) secondo la norma UNI EN 14021 ai sensi del D.M. 14/12/2015 (CAM Edilizia Pubblica) per l'utilizzo negli appalti pubblici; Tale grigliato sarà posato a secco su letto di graniglia, nello spessore variabile di 3 – 5 cm (massimo), e disposto secondo l'effetto estetico richiesto e successivamente riempiti con terreno vegetale o risetta di colore a scelta della DD.LL. |                |                  |                |
| TOS23/1_AT.N01.003.063                                                                                     | Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10000<br>ora | € 6,39596        | € 0,63960      |
| TOS23/1_AT.N06.018.001                                                                                     | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT+ massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al garido mobile sfilamento max 4,5 m, nolo Mensile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,05000<br>ora | € 21,05400       | € 1,05270      |
| TOS23/1_AT.N09.100.900                                                                                     | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,05000<br>ora | € 21,01111       | € 1,05056      |
| TOS23/1_AT.N09.100.900                                                                                     | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10000<br>ora | € 21,01111       | € 2,10111      |
| AT                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | € 4,84396      |
| PREZZO DI MERCATO Quadretto carrabile per parcheggi                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00000<br>m2  | € 22,80000       | € 22,80000     |
| PRCAM                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | € 22,80000     |
| TOS22/1_PR.P01.002.005                                                                                     | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Grossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,07200<br>Tn  | € 28,60411       | € 2,05950      |
| PR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | € 2,05950      |
| TOS23/1_RU.M10.001.002                                                                                     | Operaio edile - Specializzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10000<br>ora | € 38,68832       | € 3,86883      |
| TOS23/1_RU.M10.001.002                                                                                     | Operaio edile - Specializzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,04000<br>ora | € 38,68832       | € 1,54753      |
| TOS23/1_RU.M10.001.003                                                                                     | Operaio edile - Qualificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,10000<br>ora | € 35,97044       | € 3,59704      |
| TOS23/1_RU.M10.001.004                                                                                     | Operaio edile - Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,09000<br>ora | € 25,28000       | € 2,27520      |
| RU                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | € 11,28861     |
| Sommano euro (A)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | € 40,99207     |
| Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06351 = 1% * B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | € 6,55873      |
| Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | € 4,75508      |
| TOTALE (A + B + C) euro / m²                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | € 52,30599     |
| Incidenza manodopera al 18,56%                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | € 9,70799      |

| PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO, LOCALITÀ GUATELLA |                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| ANALISI PREZZO DEL QUADRETTATO PER PARCHEGGI: CODICE nr NP2                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |
| Codice                                                                                             | Descrizione estesa / analisi                                                                                                                                                                                    | Quantità       | Importo unitario | Importo TOTALE |
| NP2                                                                                                | Fornitura e posa in pera di ghiaietto per riempimento quadrati carrabili                                                                                                                                        |                |                  |                |
|                                                                                                    | TOS23/1_AT.N01.001.205      Macchine per movimento terra e accessori<br>- Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese                         | 0,01500<br>ora | € 30,91492       | € 0,46372      |
|                                                                                                    | TOS23/1_AT.N01.001.902      Macchine per movimento terra e accessori<br>- oneri consumo carburanti, oli e altri -      macchinari - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | 0,01500<br>ora | € 49,49534       | € 0,74243      |
|                                                                                                    | AT                                                                                                                                                                                                              |                |                  | € 1,20615      |
|                                                                                                    | TOS23/1_PR.P01.002.004      Sabbie, ghiaie ed inerti vari Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco)                                                                                                    | 1,50000<br>Tn  | € 25,56954       | € 38,35431     |
|                                                                                                    | PR                                                                                                                                                                                                              |                |                  | € 38,35431     |
|                                                                                                    | TOS23/1_RU.M10.001.002      Operaio edile - Specializzato                                                                                                                                                       | 0,01500<br>ora | € 36,68832       | € 0,55032      |
|                                                                                                    | RU                                                                                                                                                                                                              |                |                  | € 0,55032      |
|                                                                                                    | Sommano euro (A)                                                                                                                                                                                                |                |                  | € 40,11079     |
|                                                                                                    | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07615 = 2% * B)                                                                                                      |                |                  | € 6,41773      |
| Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | € 4,65285      |
| TOTALE (A + B + C) euro / m²                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | € 51,18137     |
| Incidenza manodopera al 1,42%                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO, LOCALITÀ GUATELLA**

Analisi prezzi indicativa Pavimentazione carrabile Prezzi e quantità riferite ad una pavimentazione con spessore 1,5 cm: CODICE nr NP3

| <b>Costo materiali e lavorazione al MQ</b>                                     | <b>€ /mq</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Costo materiale e impasto (spessore 1,5 cm)                                    | 34,90 €        |
| Costo Prodotto Primer per Grevilit Carrabile in ragione di 1 lt/mq             | 6,69 €         |
| Costo stesa Primer in due tempi                                                | 2,27 €         |
| Costo stesa e staggiatura pavimentazione                                       | 5,16 €         |
| Totale costo pavimentazione in grevilit Carrabile                              | 49,00 €        |
| Ricarico d'impresa (30%)                                                       | 14,70 €        |
| <b>Costo totale pavimentazione in Grevelit Carrabile al mq spessore 1,5 cm</b> | <b>63,70 €</b> |

| PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO, LOCALITÀ GUATELLA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| ANALISI PREZZO NP4                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |                   |
| Codice                                                                                             | Descrizione estesa / analisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantità | Importo unitario | Importo TOTALE    |
| NP4                                                                                                | Fornitura di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di pregio, CERTIFICATA CE in classe N2 destinazione BORDO LATERALE in conformità alla norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento L <sub>c</sub> =82 KJ, Indice ASI minore di 1 e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W4, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. | 12       | € 108,00         | € 1.296,00        |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m        |                  |                   |
|                                                                                                    | cadadiottro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | € 1,00           | € 1,00            |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m        |                  |                   |
|                                                                                                    | trasporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | € 900,00         | € 1.000,00        |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a corpo  |                  |                   |
|                                                                                                    | escluso gli oneri per la posa a terra dei pali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9        | € 19,00          | € 171,00          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m        |                  |                   |
|                                                                                                    | <b>parziale A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                  | <b>€ 2.468,00</b> |
|                                                                                                    | terminale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2        | € 175,00         | € 350,00          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad      |                  |                   |
|                                                                                                    | <b>parziale B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                  | <b>€ 350,00</b>   |
|                                                                                                    | <b>sommano A+B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | <b>€ 2.818,00</b> |
|                                                                                                    | utile impresa 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                  | € 845,40          |
|                                                                                                    | <b>parziale C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                  | <b>€ 845,40</b>   |
|                                                                                                    | <b>TOTALE IPORTO DELL'OPERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  | <b>€ 3.663,40</b> |

| PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO, LOCALITÀ GUATELLA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| ANALISI PREZZO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CORTECCIA: CODICE nr NP5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |
| Codice                                                                                             | Descrizione estesa / analisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantità       | Importo unitario | Importo TOTALE  |
| NP5                                                                                                | Fornitura e posa in opera di pavimento antitrauma per parchi gioco realizzata secondo le nuove norme di sicurezza UNI EN-1176:2018 e testate secondo i metodi di prova UNI EN-1177:2018, con materiale riciclato e riciclabile al 100% secondo i criteri CAM, mediante l'utilizzo di corteccia naturale con pezzatura di 20-80mm al fine di comporre uno strato molto flessibile ed elastico dello spessore di 30cm che possa assorbire bene le cadute fino ad un'altezza di 3m. Posato direttamente su terreno naturale di sottofondo sul quale non deve essere presente alcun tipo di materiale cementizio. Compreso ogni altro eventuale onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. |                |                  |                 |
|                                                                                                    | Fornitura del pavimento antitrauma (corteccia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00000<br>m3  | € 145,00         | € 145,00        |
|                                                                                                    | Trasporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00000<br>m3  | € 57,69          | € 57,69         |
|                                                                                                    | <b>AT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  | <b>€ 202,69</b> |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |
|                                                                                                    | Operaio edile – Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,50000<br>ora | € 30,71          | € 15,36         |
|                                                                                                    | Operaio edile – Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,50000<br>ora | € 30,71          | € 15,36         |
|                                                                                                    | <b>RU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  | <b>€ 30,71</b>  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |
|                                                                                                    | <b>Sommano euro (A )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  | <b>€ 233,40</b> |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |
|                                                                                                    | Utili di impresa (C) = 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  | € 43,50         |
|                                                                                                    | <b>TOTALE (A + B + C) euro / m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  | <b>€ 276,90</b> |
|                                                                                                    | <i>Incidenza manodopera al 1,21%</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |                 |